



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและค่านวนราคาากลาง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการค่านวนราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางค่านวนราคาากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินแดง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายฉัตร - มงคลร้อย)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินแดง /หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 91,100.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนไม้พื้นและทาสี,ปรับปรุงฐานราก รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 90,200.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นางศิริ หอมวัฒนา	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ ฯ
6.3 นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการ ฯ

ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 


(นางประภาพร สุขชูศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)พ.อ.อ. 

(ธนาคาร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นายณัฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองบริหารส่วนตำบลทำดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองบริหารส่วนตำบลทำดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่ที่ 1

เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนไม้พื้นและทาสี,ปรับปรุงฐานราก

หมู่ที่ 1 ตำบลทำดินแดง อำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบร่างเพื่อออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

แบบเลขที่

รายการประกอบแบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	70,917.17	1.2726	90,249.19	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			90,249.19	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			90,200.00	
	ตัวอักษร เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายสรศักดิ์ สุภบุญมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.พ.อ.อ.

(ชนากร วุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

ตรวจสอบ

(นายสรศักดิ์ สุภบุญมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายณัฐกร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนไม้พื้นและทาสี,ปรับปรุงฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559

รายการประกอบเลขที่..

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานไม้เนื้อแข็ง				-		-	-	
	1.1 กระดานไม้ 1"x6"x2.50 6 แผ่น	2.05	ลบ.ฟ.	1,495.33	3,065.43			3,065.43	
	1.2 เชิงชาย 1"x6"x5.50 2 แผ่น	1.50	ลบ.ฟ.	2,056.07	3,084.11		-	3,084.11	
	1.3 เชิงชาย 1"x6"x4.00 2 แผ่น	1.09	ลบ.ฟ.	1,495.33	1,629.91			1,629.91	
	1.4 เชิงชาย 1/1.2"x3"x2.50 5 ท่อน	1.28	ลบ.ฟ.	841.12	1,076.63			1,076.63	
	1.5 แป 1.1/2"x3"x2.5 15 ท่อน	3.84	ลบ.ฟ.	841.12	3,229.90			3,229.90	
	1.6 รอด 1/1.2"x6"x3.00 ท่อน	2.46	ลบ.ฟ.	1,495.33	3,678.51		-	3,678.51	
	1.7 ไม้พื้น 1.1/2"x6"x3.0 3 แผ่น	1.84	ลบ.ฟ.	2,056.07	3,783.17		-	3,783.17	
	1.8 ไม้พื้น 1.1/2"x6"x3.5 4 แผ่น	2.87	ลบ.ฟ.	2,242.99	6,437.38		-	6,437.38	
2	ค่าแรงมุงหลังคา	1.0	L/S		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
3	ฐานราก,เสา				-		-	-	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หน้า 50 ก.ก	4.0	ถุง	123.83	495.32	50.00	200.00	695.32	
	ทราย	0.42	ลบ.ม.	429.91	180.56	4.0	1.68	182.24	
	หิน	0.84	ลบ.ม.	457.94	384.67	4.0	3.36	388.03	
					-			-	
	ยอดยกไป							28,750.63	นำไปรวม

ใบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผ่น 2

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนไม้พื้นและทาสี,ปรับปรุงฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559

รายการประกอบเลขที่..

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							28,750.63	
4	เหล็กเสริม				-		-	-	
	4.1 ขนาด 6 ม.มยาว 10 ม.	9.00	เส้น	57.26	515.34	5.00	45.00	560.34	
	4.2 ขนาด 9 ม.มยาว 10 ม.	3.00	เส้น	123.58	370.74	5.00	15.00	385.74	
	4.3 ขนาด 12 ม.มยาว 10ม.	10.00	เส้น	199.17	1,991.70	5.00	50.00	2,041.70	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	3.71	ก.ก	45.17	167.58	5.00	18.55	186.13	
5	เสาทกเหลี่ยม 6"x1.00 ม.	8.00	ต้น	267.00	2,136.00		-	2,136.00	
6	ไม้แบบ				-		-	-	
	6.1 ไม้แบบ	6.30	ลบ.ฟ.	607.48	3,827.12	5.0	31.50	3,858.62	
	6.2 เคร่าไม้	1.89	ลบ.ฟ.	841.12	1,589.72	5.0	9.45	1,599.17	
	6.3 ตะปู	4.00	ก.ก	46.73	186.92	5.0	20.00	206.92	
7	งานทาสีน้ำมันศาลา				-		-	-	
	7.1 สีน้ำมันขนาด 3.75 ลิตร	3.0	กระป๋อง	654.21	1,962.63		-	1,962.63	
	7.2 สีน้ำขนาด 3.75 ลิตร	1.0	กระป๋อง	420.56	420.56		-	420.56	
	7.3ทินเนอร์ขนาด 2.10ลิตร	1.0	กระป๋อง	123.83	123.83			123.83	
8	ค่าแรงขุดดิน	1.0	L/S			1,000.0	1,000.0	1,000.00	
							-	-	
	ยอดยกไป							43,232.27	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนไม้พื้นและทาสี,ปรับปรุงฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง แบบเลขที่
 ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559 รายการประกอบเลขที่..

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							- 43,232.27	
9	ค่าแรงหรือศาลาเก่าพร้อมปรับปรุงใหม่	1.0	L/S		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
10	ค่าแรงงานทาสี	1.0	L/S		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
11	แผ่นเรียบขนาด 4 ม.ม 1.20 x 2.40	2.00	แผ่น	214.95	429.90			429.90	
12	เมทัลชีลลอนสเปน (สี)						-	-	
	12.1 ขนาด 2.30x0.75 ม.	8.00	แผ่น	260.00	2,080.00		-	2,080.00	
	12.2 ลอนธรรมดาสี				-		-	-	
	12.3 ขนาด 1.40x0.75 ม.	26.00	แผ่น	168.00	4,368.00		-	4,368.00	
	12.4 แผ่นครอบ ยาว 4.50 ม.	4.0	แผ่น	890.00	3,560.00		-	3,560.00	
	12.5 แผ่นครอบ ยาว 1.40 ม.	1.0	แผ่น	147.00	147.00		-	147.00	
	12.6 ตะปูยึดเมทัลชีล 100 ตัว	2.0	ถุง	300.00	600.00		-	600.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							70,917.17	นำไปรวม