ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ยกระดับถนนพร้อมกำแพงกันดิน

ปริมาณงาน ระยะกำแพงยาว 84.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.65 เมตร

ระยะทางยาว 63 เมตร กว้าง 3.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.65 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่ 6 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง แบบเลขที่ 1/2556

ประมาณการเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2556 รายการประกอบเลขที่..

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	วัสดุกันดิน ต่อระยะ 2 เมตร								
1	แผ่น คสล.สำเร็จรูปขนาด 0.35x2.00 ม.	3.50	ตร.ม.	824.84	2,886.94	25.00	87.50		
	5 แผ่น				-				
2	คอนกรีต 1: 2 : 5	0.045	ลบ.ม.	1,588.79	71.50	105.00	4.73		
	รวม				2,958.44		92.23	**3,050.67**	ยกไปรวม