

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง /หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ทำการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 462,600.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชั้น 13.50 พร้อมเดินท่อประปา ภายใน  
หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 462,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร. 4
  - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นางศิริ หอมวัฒนา	ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการฯ
6.2 นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ ฯ
6.3 นางสาวสุพรรณษา เรืองอุไร	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการฯ


ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  .....

(นางศิริ หอมวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.  .....

(ชนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  .....

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง  
เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาากลาง

.....

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางคำนวณราคาากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดินแดง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเดินท่อประปา ภายในหมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

แบบเลขที่ 21/2559 รายการประกอบแบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	354,575.47	1.3047	462,614.62	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			462,614.62	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			462,600.00	
	ตัวอักษร สีแสดทกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางศิริ หอมวัฒนา)

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวสุพรรณษา เรืองอุไร)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ใบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 8

แผ่น 1

ปริมาณงาน ใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชั้น 13.5 พร้อมเดินท่อประปา ภายในหมู่ที่ 8

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

แบบเลขที่ 21 /2559

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายการประกอบเลขที่..

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
					-		-	-	
1	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 4 นิ้ว	313.0	ท่อน	850.47	266,197.11		-	266,197.11	/
2	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 2 นิ้ว	63.0	ท่อน	247.66	15,602.58		-	15,602.58	/
3	ข้อต่อ3 ทางแยกลด 1 นิ้ว	32.00	อัน	12.62	403.84		-	403.84	/
4	ข้อต่อ3 ทางแยกลด 2 นิ้ว	4.00	อัน	39.72	158.88		-	158.88	/
5	ข้อต่อ3 ทางแยกลด 4 นิ้ว	1	อัน	331.78	331.78		-	331.78	/
6	ข้อต่อท่อPVC สามทาง 90 องศาขนาด 4 นิ้ว	1	อัน	331.78	331.78		-	331.78	/
7	ววน้ำปีกผีเสื้อเหล็กหล่อ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	/
8	กาวทาท่อPVC 500 CC	5.00	กระป๋อง	750.00	3,750.00			3,750.00	/
9	แคล้มรัดท่อพร้อมสกรู	64.00	ชุด	26.00	1,664.00		-	1,664.00	/
10	ข้อต่อท่อPVC ช้องอ 90 องศา	12.00	อัน	158.88	1,906.56		-	1,906.56	/
11	คอนกรีตหล่อเสารูปตัวที				-		-	-	
	11.1 ปูนซีเมนต์เปอร์แลนด์ 50 ก.ก	7.00	ถุง	121.49	850.43		-	850.43	/
	11.2 ทราย	1.00	ลบ.ม.	420.56	420.56		-	420.56	/
	11.3 หินเบอร์1-2	1.00	ลบ.ม.	457.95	457.95		-	457.95	/
12	ค่าแรง	1.00	L/S		-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	/
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>354,575.47</b>	